



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

RUA MONSENHOR MÁRIO SILVEIRA nº 300

Fone: 037 3406-0006 CEP 37930-000 – CAPITÓLIO – MG

PRC_021_2025

ESTIMATIVA DO VALOR

Nº PROCESSO SETOR DE COMPRAS		PRC_021_2025						
DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO		Contratação de empresa especializada para execução de divisórias de drywall e reparos em forro de gesso na Câmara Municipal de Capitólio.						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD.	KATIA OCRESINA DE OLIVEIRA CUNHA	DPAULA GESSO CONSTRUCAO A SECO LTDA	WHEBERT LUIS OLIVEIRA SILVA	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
LOTE 01 - DIVISÓRIAS DE DRYWALL								
1	Execução de divisórias de drywall espessura 9,5 cm resistente ao fogo e com isolamento acústico em lã de rocha.	M2	59,00	R\$ 255,85	R\$ 215,01	R\$ 250,01	R\$ 240,29	R\$ 14.176,45
2	Acabamento das divisórias de drywall, incluindo o tratamento das juntas com massa específica para este fim e aplicação de fita de papel microperfurada para garantir aderência e prevenir o aparecimento de bolhas, aplicação de fundo preparador a base de água, emassamento, lixagem, limpeza da superfície e pintura de 2 a 3 demãos com tinta acrílica na cor branco. O fundo preparador, a massa corrida e a tinta acrílica serão fornecidos pela contratante.	M2	118,00	R\$ 39,98	R\$ 23,00	R\$ 30,00	R\$ 30,99	R\$ 3.656,96
3	Instalação de rodapé cerâmico h= 10 cm (considerar apenas mão de obra, pois os materiais - placa de piso cerâmico inteira e argamassa de assentamento - serão fornecidos pela contratante, considerar mão de obra para cortar as placas de piso).	MT	36,96	R\$ 76,57	R\$ 10,90	R\$ 33,00	R\$ 40,16	R\$ 1.484,24
4	Instalação de cantoneira metálica em L (19 mm x 19 mm) na cor branca nas quinas aparentes das divisórias (material e mão de obra).	MT	21,18	R\$ 22,28	R\$ 15,10	R\$ 35,51	R\$ 24,30	R\$ 514,47
VALOR DO LOTE:							R\$ 19.832,11	
LOTE 02 - FORRO DE GESSO								
1	Serviço de manutenção em forro de gesso, com remoção das áreas danificadas e recomposição do forro, visando a restauração estética e estrutural do ambiente, inclusive pintura da área restaurada de acordo com a cor pre-existente. O fundo preparador e a tinta acrílica serão fornecidos pela contratante. Ver fotos de 1 a 6.	SV	1,00	R\$ 1.415,09	R\$ 500,00	R\$ 650,00	R\$ 855,03	R\$ 855,03
2	Remoção de sanca em forro de gesso, pois uma das divisórias de drywall coincidiu com uma sanca existente no forro de gesso, então será necessário cobri-la. Dimensões da sanca 2,60 x 0,20 m. Ver fotos 7 e 8.	SV	1,00	R\$ 471,70	R\$ 175,00	R\$ 450,00	R\$ 365,57	R\$ 365,57
VALOR DO LOTE:							R\$ 1.220,60	
VALOR TOTAL:							R\$ 21.052,71	

Capitólio, 11 de dezembro de 2025.